PROPOSITION DE CATALOGUE DES TARIFS DE LA CC ACVI

TRAVAUX	Tarifs €HT	TVA en vigueur	Tarifs €TTC	Unités
PREPARATION DE CHANTIER				
Etude Technique Extension ou Prise en charge gros DN ou PI	277,78 €	20%	333,34 €	f
Etude Technique Branchement neuf ou reprise Hors lotissement	215,58 €	20%	258,70 €	f
Etude Technique Reprise	105,29 €	20%	126,35 €	f
Diagnostic Amiante sur conduite ou siphon	330,00 €	20%	396,00 €	u
Diagnostic Amiante dans les enrobés	380,00 €	20%	456,00 €	u
Mise en place Feux triclores 1/2 journée	35,00 €	20%	42,00 €	f
Marquage-piquetage et investigations complémentaires réalisé par organisme externe	150,00 €	20%	180,00 €	ml
Intervention du service pour arrêt d'eau et remise en service de canalisation, y compris avisage préalable de la population concernée par la coupure	500,00 €	20%	600,00 €	f
REPRISE BRANCHEMENT				
Forfait ensemble de comptage				
Pour un DN 25	115,14 €	20%	138,17 €	f
Pour un DN 32	155,22 €	20%	186,26 €	f
Pour un DN 40	284,19 €	20%	341,03 €	f
Pour un DN 50	380,37 €	20%	456,44 €	f
Pour un DN 63	481,89 €	20%	578,27 €	f
Fournitures et pose abris compteur				
Coffret façade type Mininter avec isolation	149,39 €	20%	179,27 €	u
Coffret façade type Paninter avec isolation	422,22 €	20%	506,66 €	u
Coffret façade type Maxinter avec isolation	292,10 €	20%	350,52 €	u
BRANCHEMENT NEUF				
Plus value pour croisement en sous oeuvre d'ouvrage de largeur inférieure ou égale à 0.50 M	65,00 €	20%	78,00 €	u
Plus-value pour tranchée en surprofondeur et remblayage conforme au CCTP	3,00 €	20%	3,60 €	dm/ml
Plus value pour démolition et évacuation de masse compacte, rocheuse ou maçonnée à l'aide du BRH	65,00 €	20%	78,00 €	m³
Plus-value pour mise en œuvre de mode opératoire relatif aux travaux de raccordement sur collecteur identifié dans le diagnostic comme comprenant de l'amiante	80,00 €	20%	96,00 €	f
ASSAINISSEMENT				
Branchement neuf assainissement DN 160				
Forfait de rémunération pour une longueur de branchement jusqu'à 5,00m comptée de l'axe du collecteur à la limite de propriété privée, et d'une profondeur inférieure ou égale à 1m30 comprenant: procédure DICT, installation de chantier, constat contradictoire du marquage piquetage, signalisation conforme aux prescriptions de l'autorisation de voirie,découpe chaussée, démolition trottoir, fouille et dégagement canalisation de collecte, terrassement en tranchée, évacuation des déblais en centre agréé, dispositif de raccordement (culotte de branchement ou percement regard), la boite de branchement à passage direct, le tampon fonte hydraulique articulé 250kN sur boite scellé sur couronne de béton, la conduite en PVC Ø 160 CR8, coudes et pièces d'assemblage du dispositif, sable d'enrobage, remblayage conforme à l'annexe III du CCTP pour réfection définitive immédiate, reconstitution du corps de chaussée hors revêtement, reconstitution bordure de trottoir et trottoir, la mise à la cote des émergences.	1 256,00 €	20%	1 507,20 €	f
Fourniture et pose de longueur supplémentaire au-delà des 5 mètres inclus dans le forfait, de PVC CR8 Ø160 comprenant les prestations incluses dans le forfaitde rémunération	116,00 €	20%	139,20 €	ml
Branchement neuf assainissement DN 200				
Forfait de rémunération identique au prix n°1 mais pour un branchement de diamètre 200 mm	1 315,00 €	20%	1 578,00 €	f
Fourniture et pose de longueur supplémentaire de branchement de diamètre 200 mm au-delà des 5 mètres inclus dans le forfait,comprenant les prestations incluses dans le forfait de rémunération	124,00 €	20%	148,80 €	ml
EAU POTABLE				
Branchement neuf eau potable				

Accusé de réception en préfecture
066-200043602-20211122-DL2021-0272-DE
Date de télétransmission : 29/11/2021
Date de réception préfecture : 29/11/2021

Forfait de rémunération pour une longueur de branchement jusqu'à 5,00m comptée de l'axe de la conduite de distribution à la limite de propriété privée, et d'une profondeur inférieure ou égale à 1m10 comprenant: procédure DICT, installation de chantier, constat contradictoire du marquage piquetage, signalisation conforme aux prescriptions de l'autorisation de voirie,découpe chaussée, démolition trottoir, fouille et dégagement canalisation de distribution, terrassement en tranchée, évacuation des déblais en centre agréé, dispositif de prise en charge, tube allonge, bouche à clé, gaine TPC, tuyau de branchement en PEHd bande bleue 16 bars, raccords, pénétration du tuyau et de la gaine dans l'abri de comptage, sable d'enrobage, grillage avertisseur, remblayage conforme à l'annexe III du CCTP pour réfection définitive immédiate, reconstitution du corps de chaussée hors revêtement, reconstitution bordure de trottoir et trottoir, la mise à la cote des émergences.				
pour un PEHd DN 25	1 002,00 €	20%	1 202,40 €	f
pour un PEHd DN 32	1 047,00 €	20%	1 256,40 €	f
pour un PEHd DN 40	1 127,00 €	20%	1 352,40 €	f
pour un PEHd DN 50	1 149,00 €	20%	1 378,80 €	f
Plus value pour forniture et pose de longueur supplémentaire de branchement au-delà des 5 mètres inclus dans le forfait, comprenant les prestations incluses dans le forfait de rémunération				
pour un PEHd DN 25	86,00 €	20%	103,20 €	ml
pour un PEHd DN 32	88,00 €	20%	105,60 €	ml
pour un PEHd DN 40	93,00 €	20%	111,60 €	ml
pour un PEHd DN 50	95,00 €	20%	114,00 €	ml
BRANCHEMENT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT				
Branchement neuf Mixte Eau et Assainissement DN 160				
Forfait de rémunération pour une longueur de branchement jusqu'à 5,00m comptée depuis la limite de propriété privée, et d'une profondeur inférieure ou égale à 1m30 comprenant: procédure DICT, installation de chantier, constat contradictoire du marquage piquetage, signalisation conforme aux prescriptions de l'autorisation de voirie,découpe chaussée, démolition trottoir, fouille et dégagement canalisation de collecte et de distributiond'eau potable, terrassement en tranchée, évacuation des déblais en centre agréé, sable d'enrobage, remblayage conforme à l'annexe III du CCTP pour réfection définitive immédiate, reconstitution du corps de chaussée hors revêtement, reconstitution bordure de trottoir et trottoir, la mise à la cote des émergences.				
Pour l'assainissement: dispositif de raccordement (culotte de branchement ou percement regard), la boite de branchement à passage direct, le tampon fonte hydraulique articulé 250kN sur boite scellé sur couronne de béton, la conduite en PVC Ø 160 CR8, coudes et pièces d'assemblage du dispositif. Pour l'eau potable: dispositif de prise en charge, tube allonge, bouche à clé, gaine TPC, tuyau de branchement en PEHd bande bleue 16 bars, raccords, pénétration du tuyau et dela gaine dans l'abri de comptage				
pour un PEHd DN 25	1 693,00 €	20%	2 031,60 €	f
pour un PEHd DN 32	1 738,00 €	20%	2 085,60 €	f
pour un PEHd DN 40	1 808,00 €	20%	2 169,60 €	f
pour un PEHd DN 50	1 830,00 €	20%	2 196,00 €	f
Fourniture et pose de longueur supplémentaire de branchement mixte avec présence de conduites d'eau et d'assainissement en tranchée commune, au-delà des 5 mètres inclus dans le forfait, comprenant les prestations incluses dans le forfait de rémunération	133,00 €	20%	159,60 €	ml
Branchement neuf Mixte Eau et Assainissement DN 200				
Forfait de rémunération pour une longueur de branchement jusqu'à 5,00m comptée depuis la limite de propriété privée, et d'une profondeur inférieure ou égale à 1m30 comprenant: procédure DICT, installation de chantier, constat contradictoire du marquage piquetage, signalisation conforme aux prescriptions de l'autorisation de voirie,découpe chaussée, démolition trottoir, fouille et dégagement canalisation de collecte et de distributiond'eau potable, terrassement en tranchée, évacuation des déblais en centre agréé, sable d'enrobage, remblayage conforme à l'annexe III du CCTP pour réfection définitive immédiate, reconstitution du corps de chaussée hors revêtement, reconstitution bordure de trottoir et trottoir, la mise à la cote des émergences.				
Pour l'assainissement: dispositif de raccordement (culotte de branchement ou percement regard), la boite de branchement à passage direct, le tampon fonte hydraulique articulé 250kN sur boite scellé sur couronne de béton, la conduite en PVC Ø 200 CR8, coudes et pièces d'assemblage du dispositif. Pour l'eau potable: dispositif de prise en charge, tube allonge, bouche à clé, gaine TPC, tuyau de branchement en PEHd bande bleue 16 bars, raccords, pénétration du tuyau et dela gaine dans l'abri de comptage				
pour un PEHd DN 25	1 752,00 €	20%	2 102,40 €	f
pour un PEHd DN 32	1 797,00 €	20%	2 156,40 €	f
pour un PEHd DN 40	1 867,00 €	20%	2 240,40 €	f
pour un PEHd DN 50	1 889,00 €	20%	2 266,80 €	f
Fourniture et pose de longueur supplémentaire de branchement mixte avec présence de conduites d'eau et d'assainissement en tranchée commune, au-delà des 5 mètres inclus dans le forfait, comprenant les prestations incluses dans le forfait de rémunération	141,00 €	20%	169,20 €	ml
Fournitures et pose d'une enveloppe béton				
Pour un coffret façade type Mininter	240,00 €	20%	288,00 €	u
Pour un coffret façade type Paninter	300,00 €	20%	360,00 €	u
Pour un coffret façade type Maxinter	350,00 €	20%	420,00 €	u
Fournitures et pose abris compteur				

Coffret façade type Mininter avec isolation	149,39 €	20%	179,27 €	u
Coffret façade type Paninter avec isolation	422,22 €	20%	506,66 €	u
Coffret façade type Maxinter avec isolation	292,10 €	20%	350,52 €	u
Fourniture et pose d'une niche au sol				
Regard type CCVPlast 500x300x300	275,73 €	20%	330,88 €	u
Regard modulaire réhaussable 500x300	275,73 €	20%	330,88 €	u
Regard béton type "Provence" 600x400x400	268,98 €	20%	322,78 €	u
Regard béton 1000x500	542,66 €	20%	651,19 €	u
Forfait ensemble de comptage				
Pour un DN 25	115,14 €	20%	138,17 €	f
Pour un DN 32	155,22 €	20%	186,26 €	f
Pour un DN 40	284,19 €	20%	341,03 €	f
Pour un DN 50	380,37 €	20%	456,44 €	f
Pour un DN 63	481,89 €	20%	578,27 €	f
Plus-value pour scellement de l'abris dans la façade (Saignée dans le mur et reprise de la maçonnerie et de la finition de l'enduit) Hors peintures				
Pour un coffret façade type Mininter	33,93 €	20%	40,72 €	u
Pour un coffret façade type Paninter	57,86 €	20%	69,43 €	u
Pour un coffret façade type Maxinter	81,79 €	20%	98,15 €	u
PI/BI/BP				
Bouche incendie				
Fourniture et pose de bouche incongelable de 100 mm avec un raccord normalisé de diamètre nominal de 100 mm, de type Keyser, capot rouge y compris terrassement en tranchée, remblais et finitions de voirie , pose d'une conduite d'une longueur de 3 m, vanne d'arrêt et bouche à clé, té, brides de raccordement et butées béton comprises	3 000,00 €	20%	3 600,00 €	f
Bouche incongelable de 100 mm avec un raccord normalisé de diamètre nominal de 100 mm, de type Keyser, à raccorder sur branchement existant et dégagé par dépose de l'appareil existant rémunéré par ailleurs	1 600,00 €	20%	1 920,00 €	f
Dépose de bouche incendie existante et préparation de l'extrémité de la canalisation de branchement afin d'y raccorder la nouvelle bouche.	590,00 €	20%	708,00 €	f
Poteau d'incendie				
Forfait de fourniture et pose de Poteau d'incendie complet renversable, à prises apparentes, DN 100 avec prises latérales DN 65 y compris terrassement en tranchée, remblais et finitions de voirie , pose d'une conduite d'une longueur de 3 m, vanne d'arrêt et bouche à clé, té, brides de raccordement et butées béton comprises	2 800,00 €	20%	3 360,00 €	f
Poteau d'incendie complet renversable, à prises apparentes, DN 100 avec prises latérales DN 65 à raccorder sur branchement existant et dégagé par dépose de l'appareil existant rémunéré par ailleurs	1 400,00 €	20%	1 680,00 €	f
Protection de poteau d'incendie, ce prix rénumère: la fourniture et pose de protection en tube acier galvanisé de poteau d'incendie, y compris socle, scellement et toutes sujétions.	500,00 €	20%	600,00 €	u
Dépose d'un poteau d'incendie existant et préparation de l'extrémité de la canalisation de branchement afin d'y raccorder le nouvel appareil.	590,00 €	20%	708,00 €	u
Borne de puisage				
Forfait de fourniture et pose d'une borne de puisage,incongelable et renversabe, DN 80 avec prises latérales symétriques DN 65, PFA 16 bars, équipées de clapet anti-retour et de compteur y compris terrassement en tranchée, remblais et finitions de voirie , pose d'une conduite d'une longueur de 3 m, vanne d'arrêt et bouche à clé, té, brides de raccordement et butées béton comprises	1 800,00 €	20%	2 160,00 €	u
Fourniture et pose d'une borne de puisage,incongelable et renversabe, DN 80 avec prises latérales symétriques DN 65, PFA 16 bars, équipées de clapet anti-retour et de compteur à raccorder sur branchement existant et dégagé par dépose de l'appareil existant rémunéré par ailleurs	400,00 €	20%	480,00 €	u
Dépose d'une borne de puisage existante et préparation de l'extrémité de la canalisation de branchement afin d'y raccorder le nouvel appareil.	590,00 €	20%	708,00 €	u
Kit de réparation version choc pour Poteau Incendie Bayard "Saphir" DN 100 mm	463,50 €	20%	556,20 €	u
REFECTIONS				
Réfections chaussée				
Grave Ciment	44,00 €	20%	52,80 €	m²
Revêtement bicouche (Superficie inférieure à 10m²)	10,00 €	20%	12,00 €	m²
Revêtement bicouche (Superficie supérieure ou égale à 10m²)	40,00 €	20%	48,00 €	
Revêtement en tricouche	14,00 €	20%	16,80 €	m²

Enrobé à froid sur une épaisseur de de 3 à 5 cm soit 80 kg/m2	22,00 €	20%	26,40 €	m²
Enrobé à chaud y compris décaissement, élargissement de la découpe,apport de GNT densifié q2, évacuation des excédents, mise en place d'enrobés denses à chaud (**quartzite noir**) sur une épaisseur de 0,06 m fermetures des joints et imprégnation assise à l'émulsion de bitume	26,00 €	20%	31,20 €	m²
Enrobé à chaud compris décaissement, élargissement de la découpe,apport de GNT densifié q2, évacuation des excédents, mise en place d'enrobés denses à chaud (**quartzite rouge**) sur une épaisseur de 0,06 m fermetures des joints et imprégnation assise à l'émulsion de bitume	28,00 €	20%	33,60 €	m²
Couche de roulement définitive différée après réfection provisoire en enrobé à froid avec démolition de cette dernière	28,00 €	20%	33,60 €	m²
Réfections trottoirs				
Réfection de trottoir empierré sans revêtement avec grave compactée 0/60, d'épaisseur 0,20 m	18,00 €	20%	21,60 €	m²
Réfection de trottoir goudronné avec grave compactée 0/31,5 sur 0,10 m et revêtement bicouche	20,00 €	20%	24,00 €	m²
Réfection de trottoir en enrobé à chaud de 0,04 m sur grave compactée 0/31,5 de 0,10 m d'épaisseur y compris couche d'accrochage	25,00 €	20%	30,00 €	m²
Réfection de trottoir en enrobé à chaud coloré de 0,04 m sur grave compactée 0/31,5 de 0,10 m d'épaisseur y compris couche d'accrochage (couleur rouge)	30,00 €	20%	36,00 €	m²
Réfection de trottoir en béton de ciment (couleur ciment) dosé à 200 kg épaisseur 0,08 m sur grave 0,10 m d'épaisseur	32,00 €	20%	38,40 €	m²
Réfection de trottoir en béton désactivé épaisseur 0,10 m sur grave 0,10 m	40,00 €	20%	48,00 €	m²
Réfection de trottoir en pavés (réutilisés après dépose) sur couche de sable d'épaisseur 0,15 m	40,00 €	20%	48,00 €	m²
Réfection de trottoir en pierres de schiste au moyen des moellons récupérés et stockés lors de la déconstruction, complétés au besoin par des pierres de même nature et couleur, en prenant soin de reproduire l'organisation et la structure originale: agencement opus incertum homogène, épaisseur et traitement des joints au mortier de ciment...	75,00 €	20%	90,00 €	m²
Pose des bordures ou des caniveaux, y compris lit de pose en béton et confection des joints	43,00 €	20%	51,60 €	ml
Fourniture et pose de bordure T2	40,00 €	20%	48,00 €	ml
Fourniture et pose de caniveau CS2	38,00 €	20%	45,60 €	ml
Fourniture et pose de caniveau CC1	48,00 €	20%	57,60 €	ml
Réfections dallage				
Tarifs suivant Marché DALLAGE en annexe 1	tarif marché			
UNITE DE COMPTAGE GROS DIAMETRE				
Terrassements				
Terrassement à l'aide d'un engin mécanique type Minipelle	129,00 €	20%	154,80 €	h
Plus-value BRH	15,00 €	20%	18,00 €	h
Terrassement à la main	57,00 €	20%	68,40 €	h
Plus-value Compresseur	10,00 €	20%	12,00 €	h
Découpage soigné au compresseur ou à la scie des couches de roulement des chaussées.	3,00 €	20%	3,60 €	ml
Stockage des déblais sur place pour réutilisation	13,00 €	20%	15,60 €	m³
Evacuation des déblais en centre agréé	24,00 €	20%	28,80 €	m³
Démolition trottoir au marteau pneumatique lourd alimenté par compresseur, y compris amenée et repli du compresseur ainsi que gestion de son utilisation	25,00 €	20%	30,00 €	m²
Démolition trottoir au marteau électro-pneumatique	20,00 €	20%	24,00 €	m²
Eléments d structure pour confection de blindage léger en bois	10,00 €	20%	12,00 €	m²
Déconstruction de trottoir en maçonnerie de moellons de schistes avec récupération et stockage de ces derniers en vue de la reconstruction du trottoir à l'identique, les gravats étant à évacués et mis en décharge	40,00 €	20%	48,00 €	m²
Dépose des bordures ou des caniveaux y compris leur évacuation à la décharge ou leur mise en dépôt	25,00 €	20%	30,00 €	ml
Démontage et réemploi de pavés, pavés autoblocants ce prix rénumère: le démontage, mise en dépôt provisoire et réfection définitive avec réemploi, y compris toutes fournitures, toutes sujétions de mise en oeuvre et de réalisation,le mètre carré de pavés ou pavés autoblocants	50,00 €	20%	60,00 €	m²
Confortement des parois de fouille				

Blindage par cage métallique, ce prix rénumère: le blindage des parois de fouille toutes profondeurs, y compris sujétions de retrait selon guide SETRA avant remblaiement et compactage, la surlargeur éventuelle de tranchée pour mise en place du blindage étant comptabilisée dans les prix 10 ci-avant, prix appliqué au ml de cage métallique qui correspond au ml de tranchée et pour canalisation DN ≤ 400.				
profondeur comprise entre 1.1 et 2.5 m	10,00 €	20%	12,00 €	ml
profondeur comprise entre 2.5 et 4 m	15,00 €	20%	18,00 €	ml
profondeur comprise supérieure à 4 m	50,00 €	20%	60,00 €	ml
Blindage Coulissant, ce prix rénumère: le blindage continu jointif en panneaux amovibles coulissant, agencés en place des parois de fouille, y compris sujétions de retrait selon guide SETRA avant remblaiement et compactage, et y compris la surlargeur éventuelle de tranchée pour mise en place du blindage. Le prix s'applique au m2 de paroi verticale de tranchée effectivement étayé	12,00 €	20%	14,40 €	m²
Blindage léger en bois, ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un blindage constitué de planches et de chevrons à découper, ajuster, assembler et butonner.Le prix s'applique au m2 de paroi verticale de tranchée effectivement étayé.	15,00 €	20%	18,00 €	m2
Blindage par rideau de palplanches, ce prix rémunère: la mise en œuvre sur autorisation et prescriptions du maître d'œuvre d'un rideau de palplanches métalliques sur terrain boulant ou marécageux, comprenant: le transport, l'installation et le repli du matériel de battage, les fournitures, la mise en fiche par le battage ou la vibration, le battage, le recépage, l'arrachage pour la récupération, les sujétions de battage plus intensif liées à la constitution du sol d'appui en profondeur. Le prix s'applique au m2 de palplanche effectivement enfoui après recépage.	100,00 €	20%	120,00 €	m2
Chambre de comptage				
Réalisation d'une chambre en béton armé, comprenant: terrassement et sujétons hors épuisement et terrain rocheux, dressement des parois hors étaiement, préparation du fond de fouille, confection de radier en béton de propreté, fondations pour appui des parois en béton armé, confection de la dalle de couverture en béton armé avec réservation pour scellement de tampon fonte, ce dernier étant compté par ailleurs				
Chambre réalisée in situ				
Dim 1,00 m x 1,00 m	2 000,00 €	20%	2 400,00 €	u
Dim 2,00 m x 1,50 m	3 000,00 €	20%	3 600,00 €	u
Dim 2,50 m x 1,50 m	4 250,00 €	20%	5 100,00 €	u
Dim 3,00 m x 1,50 m	5 200,00 €	20%	6 240,00 €	u
Chambre préfabriquée modulaire de type Cubis ou équivalent				
Dim 1,00 m x 1,00 m	4 200,00 €	20%	5 040,00 €	u
Dim 2,00 m x 1,50 m	4 500,00 €	20%	5 400,00 €	u
Dim 2,50 m x 1,50 m	5 200,00 €	20%	6 240,00 €	u
Regards de Visite				
Réalisation d'un regard de visite circulaire en béton FIBRE d'une profondeur de 1,30 m mesurée depuis l'arase supérieure du tampon jusqu'au fil d'eau suivant la NF EN 476				
- Pour Æ 800 :	650,00 €	20%	780,00 €	u
- Pour Æ 1 000 :	830,00 €	20%	996,00 €	u
Plus value pour surprofondeur de regard				
Le décimètre en plus sur la hauteur type du regard de visite de 1,30 m telle que définie aux prix (66.1 ET 66.2)				
- Pour Æ 800	40,00 €	20%	48,00 €	dm
- Pour Æ 1 000	45,00 €	20%	54,00 €	dm
Fourniture et pose de tampon norme NF avec marquage « eaux usées » ou «eau potable» à ouverture par tampon articulé pour regard de chaussée en fonte ductile classe D 400 diamètre de passage 600 mm compris cadre, mise en place, nivellement, scellement et toutes sujétions				
- Tampon "trafic intense" :	260,00 €	20%	312,00 €	u
- Tampon "trafic moyen" :	240,00 €	20%	288,00 €	u
- Tampon « trafic intense » boulonné, verrouillé, étanche	550,00 €	20%	660,00 €	u
Ensemble de comptage				
Pour un compteur en Ø63	1 351,59 €	20%	1 621,91 €	f
Pour un compteur en Ø80	1 504,08 €	20%	1 804,90 €	f
Pour un compteur en Ø100	1 660,62 €	20%	1 992,74 €	f
Pour un compteur en Ø125	2 239,23 €	20%	2 687,08 €	f

Pour un compteur en Ø150	2 621,53 €	20%	3 145,84 €	f
Pour un compteur en Ø200	4 516,02 €	20%	5 419,22 €	f
Pour un compteur en Ø250	7 292,17 €	20%	8 750,60 €	f
Pour un compteur en Ø300	9 514,38 €	20%	11 417,26 €	f
Prise en charge de gros diamètres sur canalisation en service				
Conduite DN 100, percement DN 60, robinet vanne DN 60,	1 480,00 €	20%	1 776,00 €	u
Conduite DN 100, percement DN 80, robinet vanne DN 80,	1 540,00 €	20%	1 848,00 €	u
Conduite DN 125, percement DN 80, robinet vanne DN 80,	1 610,00 €	20%	1 932,00 €	u
Conduite DN 125, percement DN 100, robinet vanne DN 100,	1 680,00 €	20%	2 016,00 €	u
Conduite DN 150, percement DN 80, robinet vanne DN 80,	1 720,00 €	20%	2 064,00 €	u
Conduite DN 150, percement DN 100, robinet vanne DN 125,	2 000,00 €	20%	2 400,00 €	u
Conduite DN 200, percement DN 100, robinet vanne DN 100,	2 400,00 €	20%	2 880,00 €	u
Conduite DN 200, percement DN 125, robinet vanne DN 125,	2 500,00 €	20%	3 000,00 €	u
Conduite DN 200, percement DN 150, robinet vanne DN 150,	2 600,00 €	20%	3 120,00 €	u
Conduite DN 250, percement DN 125, robinet vanne DN 125,	2 600,00 €	20%	3 120,00 €	u
Conduite DN 250, percement DN 150, robinet vanne DN 150,	2 800,00 €	20%	3 360,00 €	u
Conduite DN 300, percement DN 100, robinet vanne DN 100,	2 800,00 €	20%	3 360,00 €	u
Conduite DN 300, percement DN 125, robinet vanne DN 125,	3 000,00 €	20%	3 600,00 €	u
Conduite DN 300, percement DN 150, robinet vanne DN 150,	3 200,00 €	20%	3 840,00 €	u
Conduite DN 300, percement DN 200, robinet vanne DN 200,	3 500,00 €	20%	4 200,00 €	u
Conduite DN 350, percement DN 125, robinet vanne DN 125,	3 500,00 €	20%	4 200,00 €	u
Conduite DN 400, percement DN 125, robinet vanne DN 125,	4 000,00 €	20%	4 800,00 €	u
DIVERS				
Fourniture et pose de la partie basse de l'enveloppe				
Pour un petit modèle	83,81 €	20%	100,57 €	u
Pour un moyen modèle	89,81 €	20%	107,77 €	u
Pour un grand modèle	94,81 €	20%	113,77 €	u
Fourniture et pose de porte d'abris compteur				
Coffret façade type "Mininter"	71,84 €	20%	86,21 €	u
Coffret façade type "Paninter"	77,84 €	20%	93,41 €	u
Fourniture et mise en œuvre de béton pour butée de retenue (dosé à 205kg/m³)	120,00 €	20%	144,00 €	m³
Forfait pour suppression d'une prise en charge d'un branchement isolé sur conduite de distribution. Ce prix comprend: la fouille pour dégagement du collier de prise en charge, la dépose du dispositif de branchement existant, la fourniture et pose du nouveau collier et de l'obturateur, la reconstitution de l'enrobage et du remblayage. Ne sont pas rémunérés par ce prix, l'installation de chantier, la démolition et la reconstitution de la couche de roulement, l'arrêt d'eau sur réseau et le remise en service.	690,00 €	20%	828,00 €	f
Fourniture et pose de capteur pour Radioreléve	51,54 €	20%	61,85 €	Unité
DOMMAGES				
Mise à disposition de personnel suite appel téléphonique d'astreinte y compris le déplacement des agents	40,00 €	20%	48,00 €	h
Volume d'eau perdu lors du dommage, comprenant le volume perdu par la cassedes deux canalisations, et le volume de rinçage suite à la désinfection du réseau et à sa remise en service	1,10 €	20%	1,32 €	m³